

Prioritätenliste Erneuerung von Wirtschaftswegen im Außenbereich ab 2016

11.04.2016

Nummer	Bezeichnung	Name	Länge m	Breite alt	Breite neu	Ausbauart	Kosten €/m	Kosten gesamt
1	COE 117	Rosengarten 1. Teilst. Havixbecker Str. - Siedlungsende	300,00	4,50	4,00	voll	166,00	49.800,00
2	COE 117	Rosengarten 2. Teilst. Siedlungsende - WW 210	1.130,00	3,50	3,50	voll	145,00	163.850,00
3	WW 578	Raape-Dieker-Weg	1.170,00	3,00	3,50	voll	145,00	169.650,00
4	WW 488	Reiningweg (Hamern 65)	790,00	3,00	3,50	voll	145,00	114.550,00
5	WW 483	Rahmsweg	310,00	3,00	3,00	Deckenüberzug	75,00	23.250,00
6	WW 279	Lütke-Daldrup-Weg	400,00	3,00	3,50	Deckenüberzug	75,00	30.000,00
7	WW 327	COE 35	760,00	3,50	3,50	voll	145,00	110.200,00
8	WW 274	COE 1	1.100,00	3,00	3,00	Deckenüberzug	65,00	71.500,00
9	WW 289	Konerding-Weg	580,00	3,00	3,50	voll	145,00	84.100,00
10	WW 245	Weg bei Aupert	590,00	3,00	3,50	voll	145,00	85.550,00
11	WW 562; COE 114	Wiesmann-Gerdes-Weg	2.180,00	3,00	3,50	Deckenüberzug	105,00	228.900,00
12	WW 312	Wendt-Erdel-Weg	480,00	3,00	3,50	voll	145,00	69.600,00
13	WW 379	Esking 39-41	300,00	3,00	3,50	voll	145,00	43.500,00
14	WW 230; COE 39	Ziegeleiweg 1. Teilst Beerlagerstr. -Feldweg	850,00	3,50	4,00	Deckenüberzug	105,00	89.250,00
15	WW 230; COE 39	Ziegeleiweg 2. Teilst Feldweg- Havixbecker Str.	830,00	3,50	4,00	Deckenüberzug	105,00	87.150,00
16	WW 506	Volmer-Wiesmann-Weg	600,00	3,00	3,50	voll	145,00	87.000,00
17	WW 540	COE 31	650,00	3,50	3,50	Deckenüberzug	75,00	48.750,00
18	WW 540	COE 31	270,00	3,00	3,00	Deckenüberzug	65,00	17.550,00
19	WW 237	Weg im Ossensiel 1. Teilstück Ziegeleiweg bis Nienkamp-Weg	650,00	3,00	3,00	voll	145,00	94.250,00
20	WW 237	Weg im Ossensiel 2. Teilstück Nienkamp-Weg bis Weg bei Aupert	900,00	3,00	3,50	voll	145,00	130.500,00
21	WW 549	Kampelmannweg	1.150,00	3,00	3,00	Deckenüberzug	65,00	74.750,00

Deckenüberzug	Abfräsen der vorhandenen Deckschicht, Verteilen und Verdichten des Fräsgutes; Neuaufbau einer Asphalttragdeckschicht und Bankette; Kosten bei 3,00m ~60€ laufender Meter sinnvoll bei Wegen mit schlechter Oberfläche (Risse, Ausmagerungen, Flicker etc.)
Grabenwiederherstellung	Ausbaggern des Profils, Abfahren des Bodens, Wiederherstellung Ackerzufahrten Kosten ~10,00€ pro laufender Meter
Verbreiterung	Unterbauherstellung ca. 1,50m Breite Kosten ~30,00€ laufender Meter dazu der Deckenüberzug sinnvoll bei schmalen Wegen mit viel Begegnungsverkehr
Vollausbau	mit Erneuerung des Unterbaus, sinnvoll bei strukturschwachen Wegen (Spurrillen, Absackungen, Vertiefungen etc.) Kosten ca. 145,00€ laufender Meter und 3,50m Breite