

## Erschließung zur Erweiterung des Gewerbegebietes Hamern Kostenschätzungen

	<b>Variante 1</b> östl. Fa. Suwelack		<b>Variante 2</b> nördl. Fa. Suwelack	
	Länge/Fläche Volumen Leistung	Herstellungs- Kosten  €	Länge/Fläche Volumen Leistung	Herstellungs- Kosten  €
neu angeschl. Fläche A <sub>E0</sub>	8,33 ha		10,3 ha	
neu angeschl. Fläche A <sub>red</sub>	5,41 ha		6,7 ha	
Regenwassersammlung	535 m DN 300 - DN 700	193.000,00	600 m DN 300 - DN 800	222.000,00
Regenwasserableitung	155 m DN 800	70.000,00	250 m DN 900	115.000,00
Regenwasserklärung	60 m <sup>3</sup>	60.000,00	75 m <sup>3</sup>	71.000,00
Regenwasserrückhaltung	950 m <sup>3</sup>	76.000,00	1200 m <sup>3</sup>	102.000,00
Schmutzwassersammlung	300 m DN 250	66.000,00	600 m DN 250	123.000,00
Schmutzwasserableitung	0 m		370 m DN 80 DRL	30.000,00
SW-Pumpwerk	0 l/s		5 l/s	15.000,00
Straße	6650 m <sup>2</sup>	532.000,00	7700 m <sup>2</sup>	616.000,00
Summen:		997.000,00		1.294.000,00
Baunebenkosten (ca. 9 %):		<u>89.730,00</u>		<u>112.578,00</u>
Zwischensummen:		1.086.730,00		1.406.578,00
Mehrwertsteuer z.Z. 16 %		<u>173.876,80</u>		<u>225.052,48</u>
Gesamtsumme:		<u><u>1.260.606,80</u></u>		<u><u>1.631.630,48</u></u>