

**Funktionalbaubeschreibung und Kostenzusammenstellung , Ausbau OG Turnhalle
Realschule**

Titel	Leistungsbeschreibung	Summe
01.	<p>Putzarbeiten</p> <p>Alle Räume erhalten Raumhoch einen spachtel -Gipsputz mit Eck- und Abschlusschienen und wenn erforderlich Gewebeeinlagen zur Rissunterdrückung</p>	2.500,00 €
02.	<p>Fliesenarbeiten</p> <p>Die WC Anlagen erhalten Wand- und Bodenfliesen. Bodenfliesen aus Feinsteinzeug Format 30 x 30 cm. Wandfliesen Raumhoch, weiss glänzend , Format 20 x 25 cm. Dehnfugen Silikon.</p>	2.000,00 €
03.	<p>Oberboden.</p> <p>Die restlichen Räume erhalten als Oberboden einen Linoleumbelag, 2,5 mm. Der vorh. Estrichboden verbleibt. Risse werden geklammert, der Estrich in Gänze gespachtelt. Im Bereich der im EG befindlichen Duschen wird der Estrichboden im OG mit einer Epoxibeschichtung versiegelt, gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Als Fußleisten kommen Schock-Sockelleisten PVC zum Einsatz.</p>	4.500,00 €
04.	<p>Fensterbänder</p> <p>Oberhalb der Raumtrennwände bis UK Hallenbinder verbleiben ca. 75 cm Höhe. Oberhalb der Wände bis Abhangdeckenhöhe werden Lichtbänder montiert. Rahmen aus Kunststoff mit Einscheibenverglasung. Scheiben werden Satiniert, d.h. undurchsichtig ausgeführt. Die Lichtbänder werden mittig auf die Trennwände montiert.</p>	2.500,00 €
05.	<p>Abhangdecken.</p> <p>Alle Räume erhalten eine Raster Abhangdecke aus Mineralplatten 62,5 x 62,5 cm mit einem Sichtbaren Trägersystem und einem System Randwinkel. Die Decke ist Reversierbar. Für den Schallschutz wird oberhalb der Decke eine 40 mm Dämmplatte verlegt.</p>	4.500,00 €

06. Tischlerarbeiten

Im Flur sowie im Raum Reserve werden die Fensterbänke mit einer Küchenarbeitsplatte belegt.

Der Schminkraum erhält zudem eine Freitragende Holzplattenkonstruktion zur Aufnahme der drei Waschtische. Arbeitslohn = Eigenleistung

750,00 €

07. Heizung und Sanitär

Die WC erhalten je eine WC Anlage Wandhängend und einen Waschtisch mit einer Selbstschlußarmatur Fabr. Grohe sowie Seifenspende , WC Papierrollenhalter, Mülleimer und Spiegel.

Im Raum Schminken werden drei Waschtische in der Holzablage eingelassen einschl. Armaturen.

Der Raum Reserve erhält unterhalb der Fenster zwei Flach - Heizkörper 500 x 2000 mm. Komplett mit Thermostat ect.

Der Umkleide sowie der Schminkraum erhalten je einen zuvor genannten Heizkörper.

Die WC werden an die Entlüftung des EG angeschlossen.

5.000,00 €

08. Zargen und Türen

Die Räume erhalten Stahlzargen und Falztürblätter.

Türblätter mit Kunststoffoberfläche HPL 0,8 mm.

Farbe grau, Röhrenspaneinlage. Bänder 2-teilig

Türblattstärke = 40 mm.

Drückerganitur VA, Hoppe, Kurzschild, PZ

WC Türen mit F/B Funktion.

1.500,00 €

09. Malerarbeiten

Anstrich aller Putzflächen mit Binderfarbe weiss,

Anstrich der Stahlzargen in Dunkelgrau.

Anstrich der Lichtschachtkanäle

1.000,00 €

10. Elektro

Unterputzinstallation, Schalterprogramm Berker o.g.lw.

WC und Flur mit Deckenleuchten incl. Bewegungsmelder . Leuchtmittel LED.

Raumbeleuchtung mittels Einbaudownlights, Fabr. Trilux.

EDV Verkabelung ist nicht vorgesehen.

Die Lichtkuppel erhalten je einen E-Motor. 3.500,00 €

11. Sonstiges

Die Türen werden mit dem neuen Schließsystem
" Blue Chip " von Winkhaus ausgestattet.
Die zwei Durchbrüche in der Wand zur Halle
schließen, 1 x Türloch im Raum Schminken
herstellen.

500,00 €

Summen netto: 28.250,00 €

Mwst. 19 % : 5.367,50 €

Summe brutto: 33.617,50 €