Anpassungsfläche
Aufmerksamkeitsfeld
Richtungsfeld
Mosaikpflaster Passeverband vorh. Basalt
Trichter Asphalt
Gosse Großsteinpflaster Granit (vorh. Material)
Einfassung Fahrbahn Großsteinpflasterläufer in Beton
Straßenablauf, Bestand
Sonderstein "Pfeil Markierung"
Querung Grauwacke Großsteinpflaster gesägt (vorh. Material), Reihenverband
Baumscheibe Einfassung Stahlkante
Stellplatzmarkierung mit Markierungsnagel
Stellplatz Grauwacke Großsteinpflaster gesägt (vorh. Material) Segmentbogenverband
Randbereich Kleinsteinpflaster, Grauwacke spaltrau, Passeverband
Stellplatz Grauwacke Großsteinpflaster spaltrau (vorh. Material) Segmentbogenverband
Bestandsbaum, Baumquartier/ Baumrost Gusseisen, quadratisch, 1,50m x1,50m
Fahrtrichtung
Laufband Grauwacke gesägt Reihenverband
Leitstreifen Dolomitgestein zweizeilig
Randbereich Kleinsteinpflaster Grauwacke spaltrau, Passeverband
Gosse Großsteinpflaster Granit (Erhalt)
Mastleuchte
Betonbord Bestand
Fahrbahn Grauwacke Großsteinpflaster (vorh. Material) Segmentbogenverband
Querung Grauwacke Großsteinpflaster gesägt (vorh. Material), Reihenverband
Bestandsplanung 1.Bauabschnitt

Legende

- Gebäude
- Traufstreifen (Mosaikpflaster)
- Randbereiche (Grauwacke Kleinsteinpflaster, spaltrau)
- Leitstreifen/Laufbänder Gassen (Dolomit in versch. Formaten)
- Laufbänder (Grauwacke Werksteine, gesägt)
- Fahrbahn (vorh. Großsteinpflaster)
- Stellplätze (vorh. Großsteinpflaster, gesägt)
- Querung (vorh. Großsteinpflaster, gesägt)
- taktile Elemente
- Anpassungsflächen
- Bestandsbäume Umgebung
- Bestandsbäume Planungsbereich
- Planungsbäume
- Bearbeitungsgrenze
- (144.60) Bestandshöhen (m.ü.NN)
- 144.60 Planungshöhen (m.ü.NN)

Alle Maße in Zentimeter!

Unklarheiten oder Widersprüche in Zeichnungen oder zwischen Zeichnungen und Ausschreibung sind vor der Ausführung mit dem Planverfasser zu klären.
Alle Angaben sind an der Örtlichkeit zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren, anderenfalls haftet die ausführende Firma.
Im Bearbeitungsgebiet ist mit Leitungstrassen zu rechnen. Die Leitungspläne sind zu beachten.
Die dargestellten Leitungstrassen wurden nachrichtlich übernommen.
Die wirkliche Lage der Leitung ist vor Ort zu ermitteln.

Achtung:
Beleuchtung: Bauausführung dürch die Pläne des Büro Licht-Raum-Stadt
Darstlellung hier nachrichtlich, Planstand 11.01.2016

INDEX	PLANÄNDERUNGEN	DATUM	BEARBEITUNG

BAUHERR

Stadt **Billerbeck**

Fachbereich Planen und Bauen
Markt 1
48727 Billerbeck

DATUM, UNTERSCHRIFT

PROJEKT

Barrierefreier Umbau der Innenstadt Billerbeck
Bahnhofstraße, Ludgeristraße, Münsterstraße, Kurze Straße

PROJEKT NR.	LEISTUNGSPHASE	BEARBEITUNG	FORMAT	MAßSTAB
G1419BILLI3	Ausführungsplanung	LK/KO/RB	841 x 950mm	1 : 100

ZEICHNUNG: Höhen- und Absteckplan Bahnhofstraße
ZEICHNUNGS NR.: 5.1.1
DATUM: 29.11.2017
INDEX:

PLANUNG

LOHAUS+CARL
GMBH LANDSCHAFTSARCHITEKTEN + STADTPLANER
Lister Meile 33 T 0511.33654960 info@LohausCarl.de
30161 Hannover F 0511.33654961 www.LohausCarl.de

DATUM, UNTERSCHRIFT